



Número da Nota de Empenho:	479/2024	Data Orçamentária:	22/01/2024
Número do Empenho Anterior:	/		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000 FONE 61.221.22044	Prazo de Entrega:	
Local de Aplicação:	ESTOQUE		
Nome do Credor:	FF PREMOLDADOS LTDA	CNPJ/CPF:	42.469.696/0001-40
Endereço do Credor:	SDMC-Quadra 01 Lote 34	Cidade:	Brasília
Telefone do Credor:	06135858833 FAX: 061,	UF/CEP:	DF/72.265-010
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202408/0009
Modalidade Número:	0027/2023	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Fornecimento:	Material	Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.	
Função:	17	Subfunção:	122
		Programa:	8209
		Ativ/Sub:	8517/6977
Natureza da Despesa:	339030	Conta Aplicação:	12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da Receita:	15110101	Conta Fonte:	11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Atual do Empenho:	R\$ 536.839,70	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 536.839,70
Liquidado:	R\$ 536.839,70		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	4	4529	1.250,00	un	Aduela concreto armado tipo Ponta x Bolsa - Dim. 60x40cm Aduela premoldada em concreto armado tipo ponta x bolsa, para utilização em redes de saneamento, fabricada em concreto armado com resistência mínima à compressão de FCK 25,0MPa. Armação, dimensões e designer conforme projeto CAESB. Dimensões: Diâmetro Nominal 60,0cm - Comprimento 40,0cm - Espessura mínima de parede 6,0cm. MARCA: P3I	159,970000	199.962,50
2	25	55565	2.000,00	un	TAMPA CONCRETO ARMADO PARA ADUELA 60 CM. 70 X 8 CMTAMPA EM CONCRETO ARMADO VIBRADO PARA POCOS DE VISITA. 70 X 8 CM, FERRAGEM CA-60, DIAMETRO 6,3 MM, BRITA 01 E AREIA DE CIMENTO ISENTA DE IMPUREZAS, FCK >= 25 MPA. FABRICADO CONFORME PROJETO CAESB NOR 052-1/1. MARCA: P3I	163,320000	326.640,00
3	16	119033	60,00	un	FUNDO PREMOLDADO P/ CI - RETO S/ DERIVAÇÃO - D=600mm x 100mm BASE PRÉ-MOLDADA TIPO ALMOFADA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO - CI, DIÂMETRO - D=600mm, RETO, SEM DERIVAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO EM REDES DE SANEAMENTO - DN 100mm, FABRICADA EM CONCRETO ARMADO (CONFORME NBR 12655 DA ABNT), COM RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO DE FCK 25MPa, EXECUTADO COM CIMENTO PORTLAND TIPO CP V - ARI (CONFORME NBR 5733 DA ABNT), AGREGADOS GRAÚDOS E AGREGADOS MIÚDOS ISENTOS DE IMPUREZAS (CONFORME NBRs 7211 E 12654 DA ABNT), DEVIDAMENTE VIBRADO. - DIMENSÕES 73x23cm. obs: A FABRICAÇÃO DA PEÇA DEVERÁ SEGUIR PROJETO CAESB E NORMA NOR - 052 - 1/1, ANEXOS. MARCA: P3I	170,620000	10.237,20

Valor da Nota de Empenho: 536.839,70

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 22/01/2024

Matrícula 518441

Visto da Gerência**Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** __/__/____**Esta NE será validada, após conferência da DC**



Cláusulas

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo do material e/ou realização do serviço. O pagamento aos fornecedores e prestadores de serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação das certidões Negativas do INSS, GDF e Certificado de Regularidade do FGTS com prazos de validade vigente na data do efetivo pagamento, nos termos do art. 63 Decreto nº 32.598/2010 e das Decisões nº 7243/97, 3154/98 e 2321/99 do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

- PRAZO DE ENTREGA: Será de até 30 (trinta dias) consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

- Os produtos reprovados, glosados ou não aceitos por quaisquer motivos, deverão ser retirados pelo fornecedor em até 30 (trinta) dias consecutivos após a entrega, caso contrário, a CAESB se resguarda o direito de permitir ou não a retirada dos produtos fora deste prazo, e ainda, dar destinação final aos mesmos. Será de responsabilidade total do fornecedor, incluindo todos os custos diretos e indiretos, a retirada/transporte do material reprovado em Laudo de Inconformidade.

- Esta NE foi realizada de acordo com informações contidas no processo.

- CAESB CNPJ: 00.082.024/0001-37; Cadastro Fiscal: 07.324.667/001-67; Endereço de Faturamento: Av. Sibipiruna, lotes 13 a 21, Águas Claras, CEP: 71.298-720.

- Em caso de descumprimento de prazo de entrega, fica sua empresa sujeita as seguintes Sanções Administrativas previstas na Lei 13.303/2016, suas alterações e o Decreto Distrital n.º 35.831/2014: Multas: 1) de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 2) de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do material, calculado sobre o valor montante das parcelas adimplidas em atraso, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; 3) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos 1 e 2; 4) de 15% (quinze por cento) em caso de recusa parcial ou total na entrega do material, calculado sobre a parte inadimplente.

- Só será concedida prorrogação no prazo de entrega nos casos em que o fornecedor comprovar a necessidade de importação do produto.

- Fica o fornecedor obrigado a enviar, em formato XML, o Arquivo de cada Nota Fiscal emitida, para o e-mail: slg@caesb.df.gov.br.

- VIGÊNCIA: Será de mesmo período do Prazo de Entrega.

SC-209/24 ATA-25/23 PA-302/23 PE-27/23

Valor da Nota de Empenho: 536.839,70

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL E OTOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 22/01/2024

Matrícula 51.844-1

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__